

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

COTIZACIÓN COMERCIAL**INFORMACIÓN GENERAL DE LA COTIZACIÓN**

COTIZACIÓN N°	EC-COT-2026-0027	FECHA	04/07/2026
PROYECTO	CCGO - GESTION OPERATIVA		
VÁLIDA HASTA	30/07/2026	FORMA DE PAGO	ANTICIPO 50% - SALDO CON AVANCES
TIEMPO ENTREGA	90 DIAS	RESPONSABLE	EMDELSA CONSULTORES

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	AP INGENIERIA S.A.S	IDENTIFICACIÓN	NIT 900099098-1
CIUDAD	BARRANQUILLA	TELÉFONO	605- 3851381
DIRECCIÓN	CL 54 46 127	CORREO	info@apingeneria.com

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO
1	INSTALACIÓN DE LECTORA FACIAL RBH BFR-FACE25Q CON ACCESORIOS DE SOPORTE, CONECTIVIDAD Y ALIMENTACIÓN A CERO METROS.	UN	32	\$ 576.125	\$ 18.436.000
2	INSTALACIÓN DE CONTROLADORA RBH UNC-100 CON GABINETE/FUENTE Y ACCESORIOS DE SOPORTE, CONECTIVIDAD Y ALIMENTACIÓN A CERO METROS.	UN	21	\$ 660.143	\$ 13.863.003
3	INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH CON SOPORTE, CONEXIÓN FÍSICA Y PRUEBAS FUNCIONALES BÁSICAS.	UN	15	\$ 180.000	\$ 2.700.000
4	INSTALACIÓN/TENDIDO DE CABLE UTP CAT 6 POR CANALIZACIÓN O RUTA DEFINIDA, CON ACCESORIOS MENORES Y CONSUMIBLES.	M	2.640	\$ 3.241	\$ 8.556.240
5	INSTALACIÓN/TENDIDO DE CABLE CONTROL 8X22 AWG POR CANALIZACIÓN O RUTA DEFINIDA, CON ACCESORIOS MENORES Y CONSUMIBLES.	M	1.805	\$ 3.241	\$ 5.850.005
6	INSTALACIÓN/TENDIDO DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X14 AWG PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS.	M	2.695	\$ 4.561	\$ 12.291.895
7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH40 3/4" CON ACCESORIOS POR METRO SEGÚN CONDICIONES EVIDENCIADAS EN VISITA.	M	2.212	\$ 7.802	\$ 17.258.024
8	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS MENORES: CAJAS, JACKS, PATCH CORDS, BANDEJAS DE FIBRA, TOMAS, BREAKER, CORAZA, ADAPTADORES Y CAJAS DE PASO SEGÚN ALCANCE INDICADO.	UN	44	\$ 186.299	\$ 8.197.156
9	REGATA EN PARED CON CAJA PVC 4X4, RESANES EN MAMPOSTERÍA, RETOQUES DE ESTUCO Y PINTURA.	UN	14	\$ 240.000	\$ 3.360.000
10	REGATA EN PUERTA METALICA, RESANES EN MAMPOSTERÍA, RETOQUES Y PINTURA.	UN	4	\$ 200.000	\$ 800.000
11	CANALIZACIÓN EN PISO DE 20x20cm: CORTE, REMOCIÓN, FUNDIDA, RESANE Y ACABADO PARA TALANQUERA	M	9	\$ 112.500	\$ 1.012.500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO
12	INSTALACION DE SOPORTE EN PISO PARA LECTORAS EN TALANQUERA	UN	2	\$ 350.000	\$ 700.000
13	INSTALACIÓN DE TORNIQUETE PISO A TECHO, INCLUYE POSICIONAMIENTO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE.	UN	3	\$ 2.640.571	\$ 7.921.713
14	INSTALACIÓN DE TORNIQUETE MEDIO CUERPO, INCLUYE POSICIONAMIENTO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE.	UN	3	\$ 850.000	\$ 2.550.000
15	INSTALACIÓN DE TALANQUERA, INCLUYE POSICIONAMIENTO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE.	UN	1	\$ 950.000	\$ 950.000

RESUMEN ECONÓMICO

Subtotal	\$ 104.446.536
IVA 19%	\$ 19.844.842
TOTAL COTIZACIÓN	\$ 124.291.378

OBSERVACIONES / CONDICIONES COMERCIALES

CONTROL DE ACCESO COMPAS CARTAGENA - FASE 2

VALIDACIÓN DE LA COTIZACIÓN

Elaboró / EMDLSA CONSULTORES	Recibió / Cliente
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma: